

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Status

E75-1	K	JA	E75-1	S	0,61	0,45	0,28	6		6	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E72RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-10	K	JA	E75-10	F	0,27	0,45	0,12	3		3	0,0	0,0	0,0	01	OK	E71 UL1	Røjenkær Bæk	
E75-3	K	JA	E75-3	S	0,48	0,45	0,22	5		5	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E72RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-4	K	JA	E75-4	S	25,68	0,45	11,56	257		257	0,4	0,4	0,8	01	SFR	E72RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-7	K	JA	E75-7	F	14,33	0,45	6,45	143		143	0,2	0,2	0,4	01	OK	E71 UL1	Røjenkær Bæk	
E75-8	K	JA	E75-8	S	3,06	0,45	1,38	31		31	0,0	0,0	0,1	01	OK	E71 UL1	Røjenkær Bæk	
E75-9	K	JA	E75-9	F	2,64	0,45	1,19	26		26	0,0	0,0	0,1	01	OK	E71 UL1	Røjenkær Bæk	
E85-2	K	JA	E85-2	S-T	0,71	0,10	0,07	7		7	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E72RUL1	Røjenkær Bæk	
Sum					47,79		21,26	478	0	478	0,7	0,7	1,4					

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Planlægning

E75-1	K	JA	E75-1	S	0,61	0,45	0,28	6		6	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-10	K	JA	E75-10	S	0,27	0,45	0,12	3		3	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-2.P	K		E75-2.P	S	4,78	0,45	2,15	48		48	0,1	0,0	0,1	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-3	K	JA	E75-3	S	0,48	0,45	0,22	5		5	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-4	K	JA	E75-4	S	25,68	0,45	11,56	257		257	0,4	0,4	0,8	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-5.P	K		E75-5.P	S	0,69	0,45	0,31	7		7	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-6.P	V		E75-6.P	O-T	0,33	1,00	0,33	0		0	0,0	0,0	0,0		SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-7	K	JA	E75-7	S	14,33	0,45	6,45	143		143	0,2	0,2	0,4	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-8	K	JA	E75-8	S	3,06	0,45	1,38	31		31	0,0	0,0	0,1	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E75-9	K	JA	E75-9	S	2,64	0,45	1,19	26		26	0,0	0,0	0,1	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E85-1.P	K		E85-1.P	S-T	1,17	0,10	0,12	12		12	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E85-2	K	JA	E85-2	S-T	0,71	0,10	0,07	7		7	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
E85-3.P	K		E85-3.P	S-T	1,01	0,10	0,10	10		10	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E75RUL1	Røjenkær Bæk	
Sum plan					55,78		24,26	554	0	554	0,8	0,7	1,6					
Sum uændrede oplande					0,00		0,00	0	0	0	0,0	0,0	0,0					
Sum total					55,78		24,26	554	0	554	0,8	0,7	1,6					