

2017 Udløbsskema for Ørre												Udskrevet den 21-03-2017					Side 1
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	COD	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
E61RUL1	K	JA	Herningsholm Å	E62 UL1	E61	SE	0,23	26				257	1.123	56	2	1	Nedlægges i plan
E62 UL1 *	K	JA	Løven Å	E41 UL1	E62-1	OS	1,21	126	2	44	b-i-l	2	900	250	10	2	Nedlægges i plan
2 udløb							1,44			44			2.023	306	12	3	
Planlægning																	
E61RUL1	K	JA	Herningsholm Å	E62 UL1	E61	SE	0,00	0				257	0	0	0	0	Nedlægges i plan
E64RUL1 *	K	JA	Løven Å		E61	SFR	3,10	9	9	650	a-b-d-e-k	0,20	14.870	297	24	3	
E62 UL1 *	K	JA	Løven Å	E41 UL1	E62-1	OS	0,00	126	2	44	b-i-l	2	900	250	10	2	Nedlægges i plan
3 udløb	Sum plan						3,10				694		15.770	547	34	5	
0 udløb	Sum uændrede oplande						0,00				0		0	0	0	0	
3 udløb	Sum total						3,10				694		15.770	547	34	5	

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Status

E61	K	JA	E61	S	0,87	0,27	0,23	12		12	0,0	0,0	0,0	01	SE	E61RUL1	Herningsholm Å	
E62-1	K	JA	E62-1	F	4,32	0,23	0,99	45		45	0,1	0,1	0,2	01	OS	E62 UL1	Løven Å	
E62-2	K	JA	E62-2	F	1,27	0,17	0,22	12		12	0,0	0,0	0,0	01	OS	E62 UL1	Løven Å	
E63	K		E63	S-N	0,14			5		5	0,0	0,0	0,0	01			Alt regnvand nedsives	
Sum					6,59		1,44	74	0	74	0,1	0,1	0,3					

Planlægning

E61	K	JA	E61	S	0,87	0,27	0,23	12		12	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E64RUL1	Løven Å	
E62-1	K	JA	E62-1	S	4,32	0,23	0,99	43		43	0,1	0,1	0,2	01	SFR	E64RUL1	Løven Å	
E62-1.P	K		E62-1.P	S	1,89	0,45	0,85	19		19	0,0	0,0	0,1	01	SFR	E64RUL1	Løven Å	
E62-2	K	JA	E62-2	S	1,27	0,17	0,22	13		13	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E64RUL1	Løven Å	
E62-2.P	K		E62-2.P	S	1,78	0,45	0,80	18		18	0,0	0,0	0,0	01	SFR	E64RUL1	Løven Å	
E63.P	K		E63.P	S-N	0,42			0		0	0,0	0,0	0,0	01			Alt regnvand nedsives	
Sum plan					10,56		3,10	105	0	105	0,2	0,2	0,3					
Sum uændrede oplande					0,14		0,00	5	0	5	0,0	0,0	0,0					
Sum total					10,69		3,10	110	0	110	0,2	0,2	0,3					