

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal	A-koef.	Bef.ar.	Bolig	Erhverv	Total	Qspv	Qind	Total	Ra.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
					[ha]		[ha]	[p.e.]	[p.e.]	[p.e.]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## Status

AU1	K	JA	AU1	F	11,06	0,50	5,53	111		111	0,2	0,2	0,3	14	OV	01045AF	Lundby Bæk	
AU11	V		AU11	O-T	0,24	1,00	0,24	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	04600AR	Lundby Bæk	Vejafvanding
AU12	K		AU12	S	10,64	0,45	4,79	106		106	0,2	0,2	0,3	14	SFR	06048AR	Tved Bæk	
AU14	V		AU14	O-T	0,21	1,00	0,21	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	VEJRUL14	Tved Bæk	Vejafvanding
AU15	V		AU15	O-T	0,37	1,00	0,37	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	VEJRUL15	Tved Bæk	Vejafvanding
AU17-1	K	JA	AU17-1	S	29,30	0,60	17,58	293		293	0,4	0,4	0,9	14	SE	02815AR	Tved Bæk	
AU20-1	K		AU20-1	S	2,58	0,45	1,16	26		26	0,0	0,0	0,1	14	SFR	01123AR	Lundby Bæk	
AU20-3	K		AU20-3	S	5,78	0,45	2,60	58		58	0,1	0,1	0,2	14	SFR	01123AR	Lundby Bæk	
AU21-1	K	JA	AU21-1	F	16,59	0,45	7,47	166		166	0,3	0,2	0,5	14	OV	02903AF	Tved Bæk	
AU21-2	K	JA	AU21-2	S	8,47	0,50	4,23	85		85	0,1	0,1	0,3	14	OV	02903AF	Tved Bæk	
AU21-3	K	JA	AU21-3	S	0,03	1,00	0,03	0		0	0,0	0,0	0,0	14	SE	AU30AR	Tved Bæk	
AU21-4	K	JA	AU21-4	S	2,59	0,60	1,55	26		26	0,0	0,0	0,1	14	SE	AU30AR	Tved Bæk	
AU21-5	K	JA	AU21-5	S	4,34	0,60	2,61	43		43	0,1	0,1	0,1	14	SFR	AU33AR	Tved Bæk	
AU31-1	K		AU31-1	S	10,06	0,60	6,04	101		101	0,2	0,2	0,3	14	SFR	AU31AR	Tved Bæk	
AU31-2	K		AU31-2	S	19,80	0,60	11,88	198		198	0,3	0,3	0,6	14	SFR	AU31AR	Tved Bæk	
AU31-3	K		AU31-3	S	10,21	0,45	4,59	102		102	0,2	0,2	0,3	14	SFR	AU31AR	Tved Bæk	
AU31-4	K		AU31-4	S	1,87	0,50	0,93	19		19	0,0	0,0	0,1	14	SFR	AU31AR	Tved Bæk	
AU31-5	K		AU31-5	S	1,10	0,50	0,55	11		11	0,0	0,0	0,0	14	SFR	AU31AR	Tved Bæk	
AU34-1	K		AU34-1	S	47,02	0,55	25,86	470		470	0,7	0,7	1,4	14	SFR	AU34AR	Lundby Bæk	
AU34-2	K	JA	AU34-2	F	0,14	0,45	0,07	1		1	0,0	0,0	0,0	14	OS	OUL1F	Tved Bæk	
AU34-4	K	JA	AU34-4	F	0,27	0,45	0,12	3		3	0,0	0,0	0,0	14	OS	OUL1F	Tved Bæk	
AU35-1	K		AU35-1	S	9,42	0,30	2,83	94		94	0,1	0,1	0,3	14	SFR	AU35AR	Lundby Bæk	
AU35-2	K	JA	AU35-2	F	0,62	0,10	0,06	6		6	0,0	0,0	0,0	14	OS	OUL1F	Tved Bæk	
AU4-1	K		AU4-1	S	11,62	0,45	5,23	116		116	0,2	0,2	0,3	14	SFR	065RUL1	Lundby Bæk	
AU4-2	K		AU4-2	S	1,68	0,45	0,76	17		17	0,0	0,0	0,1	14	SFR	065RUL1	Lundby Bæk	
AU61	V		AU61	O-T	0,17	1,00	0,17	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	VEJ6103	Lundby Bæk	
AU65-1	V		AU65-1	O-T	0,11	1,00	0,11	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	VEJ6589	Jorden	Alt regnvand nedsives
AU65-2	V		AU65-2	O-T	0,11	1,00	0,11	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	VEJ6590	Jorden	Alt regnvand nedsives
AU65-3	V		AU65-3	O-T	0,11	1,00	0,11	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	VEJ6587	Jorden	Alt regnvand nedsives

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
AU65-4	V		AU65-4	O-T	0,12	1,00	0,12	0		0	0,0	0,0	0,0		SE	VEJ6588	Jorden	Alt regnvand nedsives
AU7	K	JA	AU7	S	3,36	0,40	1,34	34		34	0,1	0,1	0,1	14	SE	03576AR	Lundby Bæk	
AU8-1	K		AU8-1	S	7,57	0,40	3,03	76		76	0,1	0,1	0,2	14	SFR	05005AR	Lundby Bæk	
AU8-2	K		AU8-2	S	5,73	0,40	2,29	57		57	0,1	0,1	0,2	14	SFR	05005AR	Lundby Bæk	
AU9-1	K		AU9-1	S	13,68	0,40	5,47	137		137	0,2	0,2	0,4	14	SFR	043RUL1	Lundby Bæk	
AU9-2	K		AU9-2	S-T	1,46	0,10	0,15	15		15	0,0	0,0	0,0	14	SFR	043RUL1	Lundby Bæk	Nedsivning fra bygninger
<b>Sum</b>					<b>238,44</b>		<b>120,19</b>	<b>2.370</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>7,1</b>					

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## Planlægning

AU1	K	JA	AU1	S	11,06	0,50	5,53	111		111	0,2	0,2	0,3	14	SFR	AU34AR	Lundby Bæk	
AU17-1	K	JA	AU17-1	S	29,30	0,60	17,58	293		293	0,4	0,4	0,9	14	SFR	02815AR	Tved Bæk	
AU17-2.P	K		AU17-2.P	S	2,18	0,60	1,31	22		22	0,0	0,0	0,1	14	SFR	02815AR	Tved Bæk	
AU18.P	K		AU18.P	S	7,60	0,70	5,32	76		76	0,1	0,1	0,2	14	SFR	AU18AR	Løven Å	
AU20-2.P	K		AU20-2.P	S	2,19	0,20	0,44	22		22	0,0	0,0	0,1	14	SFR	01123AR	Lundby Bæk	
AU21-1	K	JA	AU21-1	S	16,59	0,45	7,47	166		166	0,3	0,2	0,5	14	SFR	AU21AR	Tved Bæk	
AU21-2	K	JA	AU21-2	S	8,47	0,50	4,23	85		85	0,1	0,1	0,3	14	SFR	AU21AR	Tved Bæk	
AU21-3	K	JA	AU21-3	S	0,03	1,00	0,03	0		0	0,0	0,0	0,0	14	SFR	AU21AR	Tved Bæk	
AU21-4	K	JA	AU21-4	S	2,59	0,60	1,55	26		26	0,0	0,0	0,1	14	SFR	AU21AR	Tved Bæk	
AU21-5	K	JA	AU21-5	S	4,34	0,60	2,61	43		43	0,1	0,1	0,1	14	SFR	AU21AR	Tved Bæk	
AU26.P	K		AU26.P	S	4,05	0,50	2,02	40		40	0,1	0,1	0,1	14	SFR	AU26AR	Tved Bæk	
AU27.P	K		AU27.P	S	5,34	0,50	2,67	53		53	0,1	0,1	0,2	14	SFR	AU27AR	Skjerk Bæk	
AU28.P	K		AU28.P	S	16,84	0,70	11,79	168		168	0,3	0,3	0,5	14	SFR	AU28AR	Graulundsande Bæk	
AU31-6.P	K		AU31-6.P	S	0,94	0,50	0,47	9		9	0,0	0,0	0,0	14	SFR	AU31AR	Tved Bæk	
AU31-7.P	K		AU31-7.P	S	2,51	0,50	1,25	25		25	0,0	0,0	0,1	14	SFR	AU31AR	Tved Bæk	
AU31-8.P	K		AU31-8.P	S	2,69	0,50	1,34	27		27	0,0	0,0	0,1	14	SFR	AU31AR	Tved Bæk	
AU34-2	K	JA	AU34-2	S	0,14	0,45	0,07	1		1	0,0	0,0	0,0	14	SFR	AU34AR	Lundby Bæk	
AU34-3.P	K		AU34-3.P	S	0,65	0,50	0,32	6		6	0,0	0,0	0,0	14	SFR	AU34AR	Lundby Bæk	
AU34-4	K	JA	AU34-4	S	0,27	0,45	0,12	3		3	0,0	0,0	0,0	14	SFR	AU34AR	Lundby Bæk	
AU34-5.P	K		AU34-5.P	S	1,42	0,50	0,71	14		14	0,0	0,0	0,0	14	SFR	AU34AR	Lundby Bæk	
AU34-6.P	K		AU34-6.P	S	1,34	0,20	0,27	13		13	0,0	0,0	0,0	14	SFR	AU34AR	Lundby Bæk	
AU35-2	K	JA	AU35-2	S	0,62	0,10	0,06	6		6	0,0	0,0	0,0	14	SFR	AU35AR	Lundby Bæk	
AU6.P	K		AU6.P	S	3,97	0,45	1,79	40		40	0,1	0,0	0,1	01	SFR	AU6AR	Lundby Bæk	
AU7	K	JA	AU7	S	3,36	0,40	1,34	34		34	0,1	0,1	0,1	14	SFR	03576AR	Lundby Bæk	
AU8-3.P	K		AU8-3.P	S	1,02	0,45	0,46	10		10	0,0	0,0	0,0	14	SFR	05005AR	Lundby Bæk	
AU9-3.P	K		AU9-3.P	S	8,26	0,45	3,72	83		83	0,1	0,0	0,2	01	SFR	043RUL1	Lundby Bæk	

## Sum plan

137,76 74,46 1.378 0 1.378 2,1 1,9 4,0

## Sum uændrede oplande

161,67 79,60 1.602 0 1.602 2,4 2,4 4,8

## Sum total

299,42 154,07 2.980 0 2.980 4,5 4,3 8,8