

Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Status

F01-1	K	JA	F01-1	F	1,89	0,32	0,60	17		17	0,0	0,0	0,1	01	OS	F01 UL1	Gødstrup Sø	
F01-2	K		F01-2	S-N	2,15			34		34	0,1	0,1	0,1	01			Alt regnvand nedsives	
F02	K		F02	S	34,68	0,50	17,34	0	2.690	2.690	5,9	4,0	10,0	01	SFR	PRVRUL10	Herningsholm Å	Udløb via privat grøft
F03	0		F03	O-T	3,64	1,00	3,64	0		0	0,0	0,0	0,0		SFR	PRVRUL12	Hundkær Bæk	
F04	0		F04	O-T	1,50	1,00	1,50	0		0	0,0	0,0	0,0		SFR	PRVRUL15	Hundkær Bæk	
F05	0		F05	O-T	0,96	1,00	0,96	0		0	0,0	0,0	0,0		SFR	PRVRUL16	Herningsholm Å	
Sum					44,82		24,05	51	2.690	2.741	6,0	4,2	10,1					

Planlægning

F01-1	K	JA	F01-1	S	1,89	0,45	0,85	19		19	0,0	0,0	0,1	01	SFR	F01RUL1	Herningsholm Å	
F01-2.P	K		F01-2.P	S-N	7,85			78		78	0,1	0,0	0,1	01			Alt regnvand nedsives	
F02.P	K		F02.P	S	10,18	0,50	5,09	153		153	0,2	0,2	0,5	01	SFR	PRVRUL10	Herningsholm Å	Udløb via privat grøft
F06.P	K		F06.P	S	9,19	0,70	6,43	138		138	0,2	0,2	0,4	01	SFR	F06RUL1	Gl. Herningsholm Å	
F06-1.P	K		F06-1.P	S	14,95	0,59	8,82	224		224	0,3	0,3	0,7	01	SFR	F06RUL1	Gl. Herningsholm Å	
F08.P	K		F08.P	S	19,94	0,58	11,57	299		299	0,5	0,5	0,9	01	SFR	F08RUL1	Hundkær Bæk	
F09.P	K		F09.P	S	19,96	0,53	10,58	299		299	0,5	0,5	0,9	01	SFR	F09RUL1	Hundkær Bæk	
F09-1.P	K		F09-1.P	S	9,54	0,53	5,06	143		143	0,2	0,2	0,4	01	SFR	F09RUL1	Hundkær Bæk	
F10.P	K		F10.P	S	27,84	0,50	13,92	418		418	0,6	0,6	1,3	01	SFR	F10RUL1	Hundkær Bæk	
F11.P	K		F11.P	S	12,34	0,50	6,17	185		185	0,3	0,3	0,6	01	SFR	F11RUL1	Hundkær Bæk	
Sum plan					133,68		68,48	1.956	0	1.956	2,9	2,9	5,8					
Sum uændrede oplande					42,93		23,44	34	2.690	2.724	6,0	4,1	10,1					
Sum total					176,61		91,93	1.990	2.690	4.680	8,9	7,0	15,9					

2019 Udløbsskema for Gødstrup												Udskrevet den 28-10-2019					Side 1
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	COD	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
PRVRUL16	V		Herningsholm Å		F05	SFR	0,96	5	5	550		0,05	4.627	231	9	2	
PRVRUL10	P	JA	Herningsholm Å		F02	SFR	17,34	23	23	15.550	b-d-e-k	0,05	83.242	1.665	133	17	Udløb via privat grøft
F01 UL1	K		Gødstrup Sø	HCR	F01-1	OS	0,60	14	7	12	b-i-l	2	23	3	0	0	Nedlægges i plan
PRVRUL15	V		Hundkær Bæk		F04	SFR	1,50	5	5	680		0,05	7.200	360	14	4	
PRVRUL12	V		Hundkær Bæk		F03	SFR	3,64	5	5	525		1,00	17.453	873	35	9	
5 udløb							24,05			17.317			112.545	3.132	192	31	
Planlægning																	
F01RUL1	K	JA	Herningsholm Å		F01-1	SFR	0,85	10	10	250	a-b-d-e-k	0,05	4.085	82	7	1	
PRVRUL10	P	JA	Herningsholm Å		F02	SFR	22,43	23	23	15.550	b-d-e-k	0,05	107.674	2.153	172	22	Udløb via privat grøft
PRVRUL10	P	JA	Herningsholm Å		F02.P	SFR	22,43	23	23	15.550	b-d-e-k	0,05	107.674	2.153	172	22	Udløb via privat grøft
F11RUL1	K	JA	Hundkær Bæk		F11.P	SFR	6,17	0			a-b-c-d-k	0,05	29.606	592	47	6	
F08RUL1	K	JA	Hundkær Bæk		F08.P	SFR	11,57	33	33	7.122	a-b-c-d-k	0,05	55.512	1.110	89	11	
F09RUL1 *	K	JA	Hundkær Bæk		F09.P	SFR	15,64	28	28	4.835	a-b-c-d-k	0,05	75.053	1.501	120	15	
F09RUL1 *	K	JA	Hundkær Bæk		F09-1.P	SFR	15,64	28	28	4.835	a-b-c-d-k	0,05	75.053	1.501	120	15	
F10RUL1	K	JA	Hundkær Bæk		F10.P	SFR	13,92	24	24	4.178	a-b-c-d-k	0,10	66.816	1.336	107	13	
F06RUL1 *	K	JA	Gl. Herningsholm Å		F06.P	SFR	15,25	11	11	2.610	a-b-c-d-k	1,00	73.219	1.464	117	15	
F06RUL1 *	K	JA	Gl. Herningsholm Å		F06-1.P	SFR	15,25	11	11	2.610	a-b-c-d-k	1,00	73.219	1.464	117	15	
7 udløb	Sum plan						85,83			34.545			411.965	8.239	659	82	
4 udløb	Sum uændrede oplande						6,71			1.767			29.303	1.467	59	15	
11 udløb	Sum total						92,53			36.312			441.268	9.706	718	97	