



KLOAKERINGSFORM		
STATUS	PLAN	
		Separatkloak
		Separatkloak med nedslæbning af fægrandvejvand til recipient
		Separatkloak med nedslæbning af læge- og vejvand
		Fælleskloak
		Overfladeafvandling

HERNING KOMMUNE

Spildevandsplan 2015-2025

Tillæg nr. 14, DNV Gødstrup

Revideret: 25. marts 2017 | Målestok: 1:500 | Side 7 af 7

2017 Udløbsskema for Gødstrup												Udskrevet den 04-04-2017					Side 1	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
												til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.		Vand
		[Ja]	nedstrøm				[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Status																		
F01 UL1	K		Gødstrup Sø	HCR	F01-1	OS	0,60	14	7	12	b-i-l	2	23	3	0	0	Nedlægges i plan	
PRVRUL12	V	JA	Hundkær Bæk			SFR	0,00	5	5	525		0,05	0	0	0	0		
2 udløb							0,60			537			23	3	0	0		
Planlægning																		
PRVRUL16	V	JA	Herningsholm Å		F05.P	SFR	0,96	5	5	550		0,05	4.627	231	9	2		
F03RUL1	K	JA	Herningsholm Å		F01-1	SFR	0,85	10	10	250	a-b-d-e-k	0,05	4.085	82	7	1		
PRVRUL10	P	JA	Herningsholm Å		F02	SFR	28,89	23	23	15.550	b-d-e-k	0,05	138.667	2.773	222	28	Udløb via privat grøft	
PRVRUL15	V	JA	Hundkær Bæk		F04.P	SFR	1,50	5	5	680		0,05	7.200	360	14	4		
PRVRUL12	V	JA	Hundkær Bæk		F03.P	SFR	0,71	5	5	525		0,05	3.394	170	7	2		
5 udløb		Sum plan						32,91			17.555			157.973	3.616	259	36	
1 udløb		Sum uændrede oplande						0,60			12			23	3	0	0	
6 udløb		Sum total						33,52			17.567			157.996	3.619	259	36	

2017 Oplandsskema for Gødstrup															Udskrevet den 03-04-2017			Side 1
Opl.nr.	Ejer	Plan	Oplandsnavn	Kloak- type	Oplandsstørrelse			Tørvejrsmængde:							Regnvandsbetingede udløb			Bemærkning
					Areal [ha]	A-koef.	Bef.ar. [ha]	Bolig [p.e.]	Erhverv [p.e.]	Total [p.e.]	Qspv [l/s]	Qind [l/s]	Total [l/s]	Ra. nr.	Type	Udløbsnr.	Recipientnavn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Status																		
F01-1	K	JA	F01-1	F	1,89	0,32	0,60	17		17	0,0	0,0	0,1	01	OS	F01 UL1	Gødstrup Sø	
F01-2	K		F01-2	S-N	2,15			34		34	0,1	0,1	0,1	01			Alt regnvand nedsives	
F02	K		F02	S	34,68	0,50	17,34	0	2.690	2.690	5,9	4,0	10,0	01		PRVRUL10	Herningsholm Å	Udløb via privat grøft
Sum					38,72		17,95	51	2.690	2.741	6,0	4,2	10,1					
Planlægning																		
F01-1	K	JA	F01-1	S	1,89	0,45	0,85	19		19	0,0	0,0	0,1	01	SFR	F03RUL1	Herningsholm Å	
F01-2.P	K		F01-2.P	S-N	7,85			78		78	0,1	0,0	0,1	01			Alt regnvand nedsives	
F03.P	0		F03-1.P	O-T	0,71	1,00	0,71	0		0	0,0	0,0	0,0		SFR	PRVRUL12	Hundkær Bæk	
F04.P	0		F04.P	O-T	1,50	1,00	1,50	0		0	0,0	0,0	0,0		SFR	PRVRUL15	Hundkær Bæk	
F05.P	0		F05.P	O-T	0,96	1,00	0,96	0		0	0,0	0,0	0,0		SFR	PRVRUL16	Herningsholm Å	
F02.P	K		F02.P	S	23,09	0,50	11,55	346		346	0,5	0,5	1,0	01	SFR	PRVRUL10	Herningsholm Å	
Sum plan					36,00		15,57	444	0	444	0,7	0,6	1,3					
Sum uændrede oplande					36,83		17,34	34	2.690	2.724	6,0	4,1	10,1					
Sum total					72,83		32,91	478	2.690	3.168	6,6	4,7	11,3					